ORÇAMENTO

Município : **FLOR DO SERTÃO - SC**
Projeto : **Terraplenagem, Drenagem Pluvial, meio fio, sinalização e calçamento**
Local : **LINHA CABECEIRA DO POÇO RICO**
Área: **1.726,55 m²**

BDI = 24%

Item	Código SINAPI	Custo R$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo (R$)	Valor total (R$)	Total (R$)
1.0			**PLACAS - Convênio**					
1.1	74209/001 S.	361,95	Placa da obra do convênio em chapa aço galvanizado (2,00 x 1,00 m)	2,00	m²	448,82	897,64	
			Total do item.....					**897,64**
2.0			**TERRAPLENAGEM**					
2.1	74005/002 S.	5,02	Compactação aterro 95% PN	91,70	m³	6,22	570,37	
2.2	74154/001 S.	5,12	Esc/Carga e trans. 1ª cat 50 - 100	123,60	m³	6,35	784,86	
2.3	74155/002 S.	4,11	Esc/Carga e trans. 2ª cat 50 - 100	52,94	m³	5,10	269,99	
			Total do item.....					**1.625,22**
3.0			**DRENAGEM PLUVIAL**					
3.1			**Escavação das Valas**					
3.1.1	74154 S.	5,12	Escavação, carga e transporte de material de 1A Categoria com trator sobre esteir	42,00	m³	6,35	266,70	
			Total do item.....					**266,70**
4.0			**PAVIMENTAÇÃO**					
4.1	73822/002 S.	0,53	Limpeza da obra	1.810,70	m²	0,66	1.195,06	
4.2			**Execução do calçamento:**					
4.2.1	78785 CH	29,78	Pavimentação em Pedra Irregular, c/ Rejunte de Pó de Pedra, Compactado	1.726,55	m²	36,93	63.761,49	
4.2.2	76872 CH	10,84	Colchão em Argila p/ Assent. de Pav. em Pedra esp. 15 cm, DMT até 10 km	1.726,55	m³	13,44	23.204,83	
			Total do item.....					**88.161,38**
5.0			**ERVA CIDREIRA**					
5.1	360 I	1,07	Plantio de Erva Cidreira	560,80	unid	1,33	745,86	
			Total do item.....					**745,86**
			TOTAL GERAL DA OBRA.....**R$**					**91.696,80**

Maravilha (SC), 05 de Julho de 2017.

S = tabela SIPANI (sintética)
I = tabela SINAPI (insumos)
D = tabela DNIT (nov/2016)

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - **Amerios**
CREA/SC 090.319-0

- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - Maio /2017
- Custo da obra = 50,60 Cub´s - sendo cub referente mês de Julho/2017 = R$ 1.720,12
- O BDI considerado foi de 25%

Importante:
A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

CRONOGRAMA

Município : **FLOR DO SERTÃO - SC**
Projeto : **Terraplenagem, Drenagem Pluvial, meio fio, sinalização e calçamento**
Local : **LINHA CABECEIRA DO POÇO RICO**
Área: **1.726,55 m²**

Discriminação		Valores	Peso	1° Mês		2° Mês		3° Mês		4° Mês	
		(R$)	%	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1.0	Placa - Convênio	**897,64**	0,98%	897,64	0,98%						
2.0	Terraplenagem	**1.625,22**	1,77%	812,61	0,89%	812,61	0,89%				
3.0	Drenagem Pluvial	**266,70**	0,29%	88,90	0,10%	88,90	0,10%	88,90	0,10%		
4.0	Pavimentação	**88.161,38**	96,14%	8.816,14	9,61%	22.040,35	24,04%	22.040,35	24,04%	35.264,55	38,46%
5.0	Sinalização	**745,86**	0,81%							745,86	0,81%
	Simples			10.615,29	11,58%	22.941,86	25,03%	22.129,25	24,14%	36.010,41	39,27%
		91.696,80	**100,00%**								
	Acumulado			10.615,29	11,58%	33.557,15	36,61%	36.377,06	60,75%	**91.696,80**	**100,00%**

Maravilha (SC), 05 de Julho de 2017.

_____

Carline Joice Hackenhaar
Engenheira Civil - **Amerios**
CREA/SC 090.319-0