COMPOSIÇÃO 01 - Viga de Acabamento

Município : **SÃO MIGUEL DA BOA VISTA - SC**
Projeto : **CALÇADA PÚBLICA**
Local : **RUA JOÃO HUGO HOSS**
Área : **233,40 m²**

CONCRETO ARMADO FCK 25 Mpa PARA VIGA DE ACABAMENTO EM CALÇADA PÚBLICA

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI / OUTUBRO - 2018	TOTAL
COMPOSIÇÃO	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO	M³	1,050	R$ 225,09	R$ 236,34
COMPOSIÇÃO	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES	M²	10,050	R$ 61,77	R$ 620,79
COMPOSIÇÃO	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE	Kg	49,250	R$ 5,82	R$ 286,64
					∑ TOTAL	R$ 1.143,77

Maravilha (SC), 23 de Janeiro de 2019.

CARLINE JOICE HACKENHAAR
Eng. Civil - CREA/SC 090.319-0
Engenharia Civil - AMERIOS