COMPOSIÇÃO Nº 05

ESTRUTURA METALICA EM GERAL PARA FECHAMENTO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA (UND)

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI / JUNHO - 2020	TOTAL
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R$ 17,82	R$ 178,20
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R$ 15,14	R$ 151,40
INSUMO	10966	PERFIS METÁLICOS CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO	KG	1880,78	R$ 5,00	R$ 9.403,90
COMPOSICAO	73865/001 - SINAPI DEZEMBRO/2019	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRAS	M²	194,51	R$ 7,20	R$ 1.400,47
COMPOSICAO	73924/003- SINAPI DEZEMBRO/2019	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	194,51	R$ 20,05	R$ 3.899,93
COMPOSICAO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	M	75,00	R$ 51,05	R$ 3.828,75
INSUMO	442	PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, DIAM 16MM	UND	270,00	R$ 0,13	R$ 35,10
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M	CHP	8,00	R$ 125,00	R$ 1.000,00
					∑ TOTAL	R$ 19.897,75

AÇO

Perfil CR 75x40x15x2.25 (2,92 Kg/m x 539,00m) **= 1573,88 Kg**

Perfil cantoneira 2,20 Kg/m x 139,50m **= 306,90 Kg**

Σ **= 1880,78 Kg**

PINTURA

Perfil CR 75x40x15x2.25 (0,335 m²/m x 539,00m)	**= 180,56 m²**
Perfil cantoneira 0,10 m²/m x 139,50m	**= 13,95 m²**
Σ	**= 194,51 Kg**

Solda	**= 75,00 m**
Parafusos para fixação da estrutura metálica na estrutura de concreto pré-moldado	**= 270,00 m**

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902

Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2020.08.06 13:41:08 -03'00'