COMPOSIÇÃO Nº 01

ESTRUTURA METALICA (TERÇAS E COMPLEMENTOS) PARA TELHAMENTO, FORNECIMENTO, MONTAGEM E PINTURA (UND)

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI / JUNHO - 2020	TOTAL
COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	**R$ 17,82**	R$ 534,60
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	**R$ 15,14**	R$ 454,20
INSUMO	10966	PERFIS METÁLICOS CONFORME INDICAÇÃO DE PROJETO	KG	3997,60	**R$ 5,00**	R$ 19.988,00
COMPOSICAO	73865/001 - SINAPI DEZEMBRO/2019	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRAS	M²	354,30	**R$ 7,20**	R$ 2.550,96
COMPOSICAO	73924/003- SINAPI DEZEMBRO/2019	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M²	354,30	**R$ 20,05**	R$ 7.103,72
COMPOSICAO	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO	M	70,00	**R$ 51,05**	R$ 3.573,50
INSUMO	39443	PARAFUSO EM AÇO ZINCADO, AUTOBROCANTE, COMPRIMENTO DE 13 MM	UND	576,00	**R$ 0,13**	R$ 74,88
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M	CHP	10,00	**R$ 125,00**	R$ 1.250,00
					∑ TOTAL	**R$ 35.529,86**

AÇO

Perfil CR 127x50x17x2.66 - Terças - 646,40m x 5,08 Kg/m **= 3284,00 Kg**

Perfil cantoneira 2,20 Kg/m x 230,00m **= 506,00 Kg**

Barra diâmetro 10 mm - Contravento 0,617 Kg/m x 185,00m **= 114,00 Kg**

Chapa de ligação das terças 0,65 Kg/und x 144 und **= 93,60 Kg**

∑ = 3997,60 Kg

PINTURA

Perfil CR 127x50x17x2.66 - Terças (0,492 m² x 646,40m) **= 318,00 m²**

Perfil cantoneira 0,1016m x 230,00m	**= 23,36 m²**
Barra diâmetro 10 mm - Contravento 0,031 m/m x 185,00m	**= 5,74 m²**
Chapa de ligação das terças 0,05 m²/und x 144 und	**= 7,20 m²**
Σ	**= 354,30 m²**
Solda	**= 70,00 m**
Parafusos autobrocantes 4 und x 144 und	**= 576,00 und**

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902

Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2020.08.06 13:39:46 -03'00'