











ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC
RUA JESUS DO CENTRO, CASA CINZA, ENTRE CAMINHO PARA CAMINHA E A LOJA DO SERTÃO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAO BERNARDO-TORMENTO
MACKENHAN-MARAVILHA-NOVO D'ALMEIDA-ROCINHA-ROSEIRA-SALTINHO
ENDEREÇO
Av. Euclides da Cunha, 160 - CX. P. 47 - Centro
Fone/Fax: (0**49) 3464-0282 - email:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88
AMERIOS

MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
PAVILHÃO INDUSTRIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL CASSOL BASSO
	ENGENHEIRO CIVIL
	CREA / SC 112212-2
ENDEREÇO/CADEIA:	DETALHAMENTO DOS PILARES
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO/SC
LOCAL:	LINHA GUAIANÁ - ÁREA INDUSTRIAL
DESENHO:	Usuario\Desktop\Pasta2020\Nome do Senhor
ESCALA:	1:50/1:25
DATA:	SONEI JOSÉ MULLHORTER
FOLHA:	24/32

RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC 112212-2

Notas gerais

Materiais:
- Aço..... CA50 e CA60
- Concreto Estrutural..... 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Sapatas..... 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Vigas..... 2,5cm
- Pilares..... 2,5cm
- Lajes..... 2,0cm
- Sapatas..... 5,0cm

Recobrimentos:

- Deve ser executada cura úmida por 7 dias
- Deve ser montado o escoramento por no mínimo por 21 dias
- Só poderão ser executados pilares após 28 dias de concretagem
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros