CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Flor do Sertão	Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinha cervieri e Rua da Barra

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 10-2021.xls)	10-21 (N DES.)	Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão -	Flor do Sertão/SC	20,73%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC									**530.732,34**	
1.			**Pavimentação Asfalto Sobre Calçamento na Rua Terezinha Cervieri e Rua da Barra**					**-**	**530.732,34**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.379,12**	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	301,83	1.358,24	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,00	1,44	BDI 1	1,74	20,88	RA
1.2.			**LIMPEZA**					**-**	**9.518,72**	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.326,69	1,82	BDI 1	2,20	9.518,72	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm**					**-**	**211.637,24**	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.326,69	2,50	BDI 1	3,02	13.066,60	RA
1.3.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	129,80	1.223,39	BDI 1	1.477,00	191.714,60	RA
1.3.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.466,20	2,30	BDI 1	2,78	6.856,04	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm**					**-**	**291.325,59**	
1.4.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.326,69	2,50	BDI 1	3,02	13.066,60	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	173,08	1.287,89	BDI 1	1.554,87	269.116,90	RA
1.4.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.288,52	2,30	BDI 1	2,78	9.142,09	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL**					**-**	**8.058,25**	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	173,86	21,09	BDI 1	25,46	4.426,48	RA
1.5.2.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	751,92	4,00	BDI 1	4,83	3.631,77	RA
1.6.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL**					**-**	**8.813,42**	
1.6.1.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	7,00	418,78	BDI 1	505,59	3.539,13	RA
1.6.2.	SINAPI	101038	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	471,66	BDI 1	569,44	1.708,32	RA
1.6.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88	557,51	BDI 1	673,08	1.938,47	RA
1.6.4.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	15,00	89,87	BDI 1	108,50	1.627,50	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Flor do Sertão	Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinha cervieri e Rua da Barra

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
(N/D: 'Referência 10-2021.xls)	10-21 (N DES.)	Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão -	Flor do Sertão/SC	20,73%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC									**530.732,34**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Flor do Sertão/SC
Local

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
Data

CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
Assinado digitalmente por CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
Data: 2022-02-03 13:37:52

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT: 0