I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinha cervieri e Rua da Barra	0	0	Município de Flor do Sertão

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Rua Terezinha Cervieri	Rua da Barra - Trecho I
						1	2
Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**291.592,76**	**94.449,51**
1.	**Pavimentação Asfalto Sobre Calçamento na Rua Terezinha Cervieri e Rua da Barra**		-				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50		*SERVIÇOS PRELIMINARES*	4,50	
1.1.2.	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,00		*SERVIÇOS PRELIMINARES*	12,00	
1.2.	LIMPEZA		-				
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.326,69		*LIMPEZA*	2.369,80	771,25
1.3.	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm		-				
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.326,69		*PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm*	2.369,80	771,25
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	129,80		*PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm*	71,09	23,14
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.466,20		*PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm*	1.350,71	439,66
1.4.	PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm		-				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.326,69		*PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm*	2.369,80	771,25
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	173,08		*PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm*	94,80	30,85
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.288,52		*PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm*	1.801,20	586,15
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-				
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	173,86		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL*	96,18	30,75
1.5.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	751,92		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL*	423,60	105,90
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-				
1.6.1.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	7,00		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL*	4,00	1,00
1.6.2.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL*	3,00	

I

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinha cervieri e Rua da Barra	0	0	Município de Flor do Sertão

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	Rua Terezinha Cervieiri	Rua da Barra - Trecho I
						1	2
Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**291.592,76**	**94.449,51**
1.6.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL*	0,96	0,96
1.6.4.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	15,00		*SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL*	6,00	6,00

CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
Assinado digitalmente por CARLINE JOICE HACKENHAAR:03734136962
Data: 2022-02-03 13:38:24

Flor do Sertão/SC
Local

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT:

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinha cervieri e Rua da Barra	0	0	Município de Flor do Sertão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua da Barra - Trecho II							
				3	4						
Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC				**144.690,07**							
1.	**Pavimentação Asfalto Sobre Calçamento na Rua Terezinha Cervieri e Rua da Barra**		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50								
1.1.2.	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12,00								
1.2.	LIMPEZA		-								
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	4.326,69	1.185,64							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO REPERFILAGEM 3 cm		-								
1.3.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.326,69	1.185,64							
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	129,80	35,57							
1.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.466,20	675,83							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO CAPA 4 cm		-								
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.326,69	1.185,64							
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	173,08	47,43							
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.288,52	901,17							
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL		-								
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	173,86	46,93							
1.5.2.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	751,92	222,42							
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL		-								
1.6.1.	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	7,00	2,00							
1.6.2.	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00								

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Projeto de Pavimetnação Asfalto sobre Calçamento na Rua Terezinha cervieri e Rua da Barra	0	0	Município de Flor do Sertão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua da Barra - Trecho II							
				3	4						
Pavimentação em Ruas do Perímetro Urbano do Muncípio de Flor do Sertão - SC				**144.690,07**							
1.6.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,88	0,96							
1.6.4.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	15,00	3,00							

Flor do Sertão/SC
Local

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Carline Joice Hackenhaar
CREA/CAU: 090.319-0
ART/RRT: