COMPOSIÇÃO 1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 8X8CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-I	10928	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	M2	1,0203	R$ 16,03	R$ 16,36
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0797	R$ 28,00	R$ 2,23
SINAPI-C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 27,24	R$ 13,62
SINAPI-C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R$ 20,44	R$ 10,22

R$/m²	**42,43**

OBS: Composição de alambrado de arame galvanizado, incluso estrutura de fixação em postes de concreto armado.

Flor do Sertão, 11 de maio de 2022

_____

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859