COMPOSIÇÃO 2

Poste de concreto concreto duplo T, 9m de altura, 150daN de resistência, para fixação do alambrado e iluminação, inclusive escavação e armadura de ancoragem						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
DEINFRA	11701	Caminhão muck	d	0,25	R$ 940,96	R$ 275,09
SINAPI-I	41196	Poste de concreto duplo T, 150daN de resistência, 9m de extensão	und	1	R$ 846,42	R$ 846,42
SINAPI-C	100898	Estaca escavada mecanicamente, sem fuido estabilizante, com diâmetro de 60cm, com concreto lançado por caminhão betoneira	m	1,2	R$ 203,73	R$ 244,48
SINAPI-C	95576	Montagem de armadura de estacas, diâmetro de 8mm	kg	7,8	R$ 14,51	R$ 113,18
SINAPI-C	95577	Montagem de armadura de estacas, diâmetro de 10mm	kg	4,6	R$ 12,51	R$ 57,55

R$/und	**R$ 1.536,71**

OBS: Postes para fixação do alambrado e de estrutura de fechamento superior.

Flor do Sertão, 11 de maio de 2022

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859