COMPOSIÇÃO 4

Arquibancada em alvenaria de bloco de concreto com piso armado, em 3 lances de degraus						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-C	89469	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29cm, com 14cm de espessura, com argamassa de assentamento preparada na betoneira	m²	0,76	118,01	89,69
SINAPI-C	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8 mm utilizado em vigas	kg	4,74	11,96	56,69
SINAPI-C	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5 mm utilizado em vigas	kg	2,21	12	26,52
SINAPI-C	103682	Concretagem de vigas - Fck 25Mpa - lançamento adensamento e acabamento	m³	0,126	839,36	105,76
SINAPI-C	94992	Execução de piso em concreto armado, moldado in loco, espessura 6cm, armado com tela 10x10cm e fio 5mm	m²	2,25	91,56	206,01

R$/m 484,67

OBS: Composição de arquibancada com blocos de concreto, piso armado e execução de vigas de travamento. As vigas serão executadas abaixo das fiadas de blocos de concreto, tendo uma viga em cada lanço de degraus e será executada em concreto armado, tendo dimensões de 15x30cm e sua armação composta por 2 barras de aço CA-50 diâmetro de 8mm na parte superior e de 2 barras de aço CA-50 diâmetro de 8mm na parte inferior, e os estribos espaçados a cada 15cm de barras de aço CA-60 e diâmetro igual a 5mm. O piso em concreto armado recobrirá a parte superior dos blocos de concreto do lanço de degrau inferior.

Flor do Sertão, 11 de maio de 2022

_____

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859