COMPOSIÇÃO 5

Mureta de contorno do campo sintético, com alvenaria em bloco de concreto e viga de baldrame						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SINAPI-C	89454	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29cm, com 14cm de espessura, com argamassa de assentamento preparada na betoneira	m²	0,38	R$ 77,87	R$ 29,59
SINAPI-C	92793	Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8 mm utilizado em vigas	kg	1,6	R$ 11,96	R$ 19,14
SINAPI-C	92791	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5 mm utilizado em vigas	kg	0,75	R$ 12,00	R$ 9,00
SINAPI-C	96536	Fabricação de formas em madeira, 4 utilizações	m²	0,4	R$ 75,15	R$ 30,06
SINAPI-C	103682	Concretagem de vigas - Fck 25Mpa - lançamento adensamento e acabamento	m³	0,028	R$ 839,36	R$ 23,50

R$/m	**R$ 111,29**

OBS: Composição de mureta com blocos de concreto e execução de viga baldrame. A viga baldrame será executada em concreto armado, tendo dimensões de 15x30cm e sua armação composta por 2 barras de aço CA-50 diâmetro de 8mm na parte superior e de 2 barras de aço CA-50 diâmetro de 8mm na parte inferior, e os estribos espaçados a cada 15cm de barras de aço CA-60 e diâmetro igual a 5mm.

Flor do Sertão, 11 de maio de 2022

_____

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859