COMPOSIÇÃO 1

Viga de travamento e contenção de passeio em paver. Viga executada em bordas de canteiros e bordos livres do passeio.						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CONSULTA	-	Treliça H12, qualidade Gerdau, Arcelor mital ou equivalente	UNID.	0,08333	R$ 127,71	R$ 10,64
SINAPI-C	96536	Fabricação de formas em madeira, 4 utilizações	m²	0,3	R$ 77,67	R$ 23,30
SINAPI-C	103682	Concretagem de vigas - Fck 25Mpa - lançamento adensamento e acabamento	m³	0,015	R$ 870,34	R$ 13,06

R$/m	**R$ 47,00**

OBS: Composição de viga de travamento lateral de passeio público, executada inloco com treliça H12, tendo dimensões de 10x15cm (largura x altura), por metro linear de viga de travamento/divisor de canteiro/meio fio executado no local da obra.

Flor do Sertão, 7 de junho de 2022

_____

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento
ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859