## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

**Obra:** Calçada pública na Avenida Flor do Sertão
**Área:** 2.866,50 m²
**Local:** FLOR DO SERTÃO

Fator de atualização de valor utilizado para a tabela DEINFRA ***R$*** ***1,17***

**Referência de Preço:**
SINAPI-C: SINAPI Composição
SINAPI-I: SINAPI Insumos
DEINFRA: Tabela referencial de preços do DEINFRA de Santa Catarina, base de dados de Janeiro de 2021
O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - ABRIL 2022 (SEM DESONERAÇÃO)
CUB (base sinduscon Chapecó) referente ao mês de Maio/2022 = **R$ 2.470,83**

**BDI Considerado:** **23,50%**

### Planilha Orçamentária

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | |
| 1.1 | SINAPI-I | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada nº 22, adesivada, de 3,0x1,0m | m² | 3,00 | R$ 225,00 | R$ 277,88 | R$ 833,63 |
| 1.2 | SINAPI-I | 4491 | Pontalete 7,5x7,5cm em pinus, mista ou equivalente | m | 6,00 | R$ 7,62 | R$ 9,41 | R$ 56,46 |
| | | | | | | | **Subtotal item 1** | **R$ 890,09** |
| **2** | | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | |
| | | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA SERÁ REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | R$ - | R$ - |
| | | | | | | | **Subtotal item 2** | **R$ -** |
| **3** | | | **REMOÇÕES E REGULARIZAÇÃO** | | | | | |
| 3.1 | - | - | **A remoção do passeio existente será realizada pela prefeitura municipal** | | | | R$ - | R$ - |
| 3.2 | SINAPI-C | 97084 | Compactação mecânica com placa vibratória em solo que receberá passeio público | m² | 2.866,50 | R$ 0,67 | R$ 0,83 | R$ 2.371,89 |
| | | | | | | | **Subtotal item 3** | **R$ 2.371,89** |
| **5** | | | **PASSEIO PÚBLICO** | | | | | |
| 5.1 | SINAPI-C | 93679 | Execução de passeio em piso intertravado com bloco retangular colorido 10x20cm, espessura 6cm, assentado sobre colchão de pó de pedra de 6cm e rejunte de areia | m² | 2.542,00 | R$ 73,26 | R$ 90,48 | R$ 229.990,25 |
| 5.2 | SINAPI-C | 93679 | Execução de passeio alerta e direcional em piso intertravado com bloco retangular colorido 10x20cm, espessura 6cm, assentado sobre colchão de pó de pedra de 6cm e rejunte de areia | m² | 324,50 | R$ 73,26 | R$ 90,48 | R$ 29.359,49 |
| 5.3 | COMPOSIÇÃO 01 | - | Viga de acabamento lateral/Meio fio/Divisor | m | 525,00 | R$ 47,00 | R$ 58,04 | R$ 30.472,72 |
| | | | | | | | **Subtotal item 5** | **R$ 289.822,46** |
| **6** | | | **EQUIPAMENTOS PÚBLICOS** | | | | | |
| 6.1 | DEINFRA | 42859 | Banco de concreto 45cm de profundidade | m | 14,00 | R$ 328,17 | R$ 473,95 | R$ 6.635,26 |
| 6.2 | SINAPI-C | 985054 | Plantio de grama em placas tipo sempre verde ou esmeralda | m² | 100,00 | R$ 11,92 | R$ 14,72 | R$ 1.472,12 |
| | | | | | | | **Subtotal item 6** | **R$ 8.107,38** |

**Custo TOTAL da obra (com BDI):** **R$ 301.191,81**

Flor do Sertão, 7 de junho de 2022

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento